

Директор



ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.М. Лось

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до 4¹ Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)»)

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Голосіївського району м. Києва, код ЄДРПОУ 38945128.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги (з особливостями) з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», №UA-P-2025-09-01-008919-а.

Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС: за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 – Поточний ремонт в приміщеннях амбулаторії №1 та №2 в будівлі КНП «ЦПМСД № 2» Голосіївського району м. Києва за адресою: вул. Голосіївська, 53.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до потреб у закупівлі з урахуванням вимог законодавства. Технічні, якісні та кількісні характеристики відображені в технічному завданні на «Поточний ремонт в приміщеннях амбулаторії №1 та №2 в будівлі КНП «ЦПМСД № 2» Голосіївського району м. Києва за адресою: вул. Голосіївська, 53». Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Технічним завданням передбачено наступні роботи/послуги:

№	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Кількість
1	3	4	5
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРІЇ №1			
Відділ 1. Внутрішні приміщення			
Розділ 1. Вікна			
1	Безпіщане накриття укосів, 2мм	м.кв	2,7
2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м.кв	2,7
3	Поліпшене фарбування поверхонь, в два шари	м.кв	2,7
Розділ 2. Двері, перегородки			
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7
5	Знімання дверних полотен	м.кв	10
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику	м.кв	11

	Відкоси		
7	Безпіщане накриття укосів, 2 мм	м.кв	5,3
8	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь грунтовкою	м.кв	5,3
9	Поліпшене фарбування поверхонь, в два шари	м.кв	5,3
10	Розбирання цегляних перегородок з плиткою	м.куб	2,6
11	Мурування неармованих перегородок із плит каменю вапняку при висоті поверху до 4 м	м.куб	1,4
12	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м.куб	0,25
13	Улаштування перемичок над прорізами	т	0,035484
14	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	м	2,1
	Розділ 3. Відділення; 1 кімната (патронажна медсестра)		
	Висота 2,95 м		
	Підлога		
15	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м.кв	27
16	Розбирання плінтусів	м	23
17	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші типу Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м.кв	27
18	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття	м.кв	27
19	Улаштування коннелюрного плінтуса	м	23
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	23
	Стеля		
21	Демонтаж світильників	шт	4
22	Очищення поверхні стелі від оздоблення	м.кв	27
23	Монтаж світильників	шт	5
24	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином	м.кв	27
25	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином	м.кв	27
26	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь грунтовкою	м.кв	21
27	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м.кв	21
	Стіни		
28	(Демонтаж) Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками	м.кв	19
29	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м.кв	41
30	Знімання шпалер простих та поліпшених	м.кв	41
31	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м.кв	57
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м.кв	57
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м.кв	57
34	Розмальовування стін малюнками	м.кв	17
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м.кв	3

	Сантехнічні роботи		
36	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
37	Демонтаж змішувачів	шт	1
38	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
39	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	1
40	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	3
	Трубопровід		
41	(Демонтаж) трубопроводу гар. водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	4
42	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	4
43	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	4
44	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	4
45	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	4
46	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	4
	Каналізація		
47	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2
48	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2
	Електрика		
49	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10
50	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4
51	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4
52	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4
53	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	4
54	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ²	м	100
55	Прокладання коробів пластикових	м	40
	Опалення		
56	Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг	шт	3
57	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м.кв	6
	Вентиляція		
58	Прочищення вентиляційної системи	м	1,715
59	Заміна вентиляційних сіток	шт	14
60	Установлення зовнішніх та внутрішніх блоків кондиціонерів Cooper&Hunter Vital Inverter CH-S07FTXf2-NG R32 Wi-Fi	шт	1
61	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	6

62	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 Мпа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	3
63	Прокладання трубопроводів	м	3
64	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	3
65	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	3
66	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2
67	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	2
68	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2
	<u>Розділ 4. Санвузол-інклюдія</u>		
	<u>Підлога</u>		
69	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м.кв	16
70	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	м.кв	16
71	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м.кв	3,2
72	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м.кв	16
	<u>Стеля</u>		
73	Демонтаж світильників	шт	5
74	Очищення поверхні стелі від оздоблення	м.кв	16
75	Монтаж світильників	шт	6
76	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином	м.кв	16
77	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином	м.кв	16
78	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	м.кв	16
79	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м.кв	16
	<u>Стіни</u>		
80	(Демонтаж) Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками	м.кв	33
81	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м.кв	30
82	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м.кв	49
83	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м.кв	49
84	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м.кв	49
85	Художній масляний розпис стін на 30%	м.кв	17
86	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 12 до 20 шт	м.кв	44
	<u>Сантехнічні роботи</u>		
87	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2
88	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
89	Демонтаж змішувачів	шт	2

90	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2
91	Установлення поручнів	шт	2
92	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
93	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2
94	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	3
	Трубопровід		
95	(Демонтаж) трубопроводу гар. водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	5
96	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	5
97	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	5
98	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	5
99	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	5
100	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	5
	Каналізація		
101	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	3
102	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3
103	Установлення таблички	шт	1
	Розділ 5. Інші роботи		
104	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м.кв	83,5
105	Очищення приміщень від сміття	т	6,87377
106	Навантаження сміття вручну	т	6,87
107	Перевезення сміття до 30 км	т	6,87
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРІЇ №2			
	Відділ 1. Внутрішні приміщення		
	Розділ 1. Вікна		
1	Безпідчане накриття укосів, 2мм	м.кв	22
2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	м.кв	22
3	Поліпшене фарбування поверхонь, в два шари	м.кв	22
	Розділ 2. Двері, перегородки		
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	15
5	Знімання дверних полотен	м.кв	30
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику	м.кв	32,5
	Відкоси		

7	Безпіщане накриття укосів, 2 мм	м.кв	28,8
8	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	м.кв	28,8
9	Поліпшене фарбування поверхонь, в два шари	м.кв	28,8
10	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м.куб	0,25
11	Улаштування перемичок над прорізами	т	0,035484
12	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	м	2,1
13	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 600х1200	шт	2
Розділ 3. Відділення: 10 кімнат+коридор			
Висота 3,0 м			
Підлога			
14	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м.кв	195
15	Розбирання плінтусів	м	160
16	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші типу Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м.кв	195
17	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м.кв	158
18	Улаштування коннелюрного плінтуса	м.кв	114
19	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	114
20	Улаштування покриттів із плитоккерамічних 900х900 мм	м.кв	37
21	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	46
Стеля			
22	Демонтаж світильників	шт	22
23	Очищення поверхні стелі від оздоблення	м.кв	187
24	Монтаж світильників	шт	22
25	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином	м.кв	195
26	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином	м.кв	195
27	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	м.кв	195
28	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м.кв	195
29	Розбирання підвісних стель	м.кв	8
30	Фарбування коробу	м.кв	20
Стіни			
31	(Демонтаж) Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками	м.кв	50
32	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м.кв	476
33	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м.кв	444
34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м.кв	444
35	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м.кв	444
36	Розмальовування стін малюнками	м.кв	135

37	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м.кв	82
	Сантехнічні роботи		
38	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	5
39	Демонтаж змішувачів	шт	5
40	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5
41	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	5
42	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	15
	Трубопровід		
43	(Демонтаж) трубопроводу гар. водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	10
44	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	10
45	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10
46	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	10
47	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	10
48	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	10
	Каналізація		
49	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	5
50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5
	Електрика		
51	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	56
52	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	12
53	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12
54	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12
55	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	12
56	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	250
57	Прокладання коробів пластикових	м	40
	Опалення		
58	Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг	шт	12
59	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м.кв	32
	Вентиляція		
60	Прочищення вентиляційної системи	м	1,26
61	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	4
62	Заміна вентиляційних сіток	шт	14

63	Установлення зовнішніх та внутрішніх блоків кондиціонерів Cooper & Hunter Vital Inverter CH-S07FTXf2-NG R32 Wi-Fi	шт	6
64	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 Мпа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	21
65	Прокладання трубопроводів	м	21
66	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	126
67	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	21
68	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	21
69	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	42
70	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	42
71	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	42
Розділ 4. Санвузол-інклюдія			
Підлога			
72	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м.кв	3
73	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	м.кв	3
74	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м.кв	0,6
75	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м.кв	3
Стеля			
76	Демонтаж світильників	шт	2
77	Очищення поверхні стелі від оздоблення	м.кв	3
78	Монтаж світильників	шт	1
79	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином	м.кв	3
80	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином	м.кв	3
81	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	м.кв	3
82	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м.кв	3
Стіни			
83	(Демонтаж) Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками	м.кв	20
84	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м.кв	20
85	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м.кв	9
86	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м.кв	9
87	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м.кв	9
88	Художній масляний розпис стін на 30%	м.кв	135
89	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад	м.кв	11

	12 до 20 шт		
	Сантехнічні роботи		
90	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1
91	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
92	Демонтаж змішувачів	шт	1
93	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2
94	Установлення поручнів	шт	2
95	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
96	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2
97	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	4
	Трубопровід		
98	(Демонтаж) трубопроводу гар. водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	5
99	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	5
100	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	5
101	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	5
102	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	5
103	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	5
	Каналізація		
104	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	5
105	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5
106	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 110 мм	м	5
107	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	5
108	Установлення таблички	шт	1
	Розділ 5. Інші роботи		
109	Очищення приміщень від сміття	т	9,37168
110	Навантаження сміття вручну	т	9,37168
111	Перевезення сміття до 30 км	т	9,37168

1. Інформація про відповідність запропонованого предмета закупівлі технічному завданню повинна бути підтверджена розрахунками (документами затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві"), які учасники повинні надати у складі своєї тендерної пропозиції, зокрема: договірна ціна; локальні кошториси; об'єктні кошториси; підсумкова відомість ресурсів.

2. Учасник повинен надавати послуги, що передбачені в Робочому проєкті, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству, про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

3. Матеріали та обладнання повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: розмір бюджетного призначення на 2025 рік за предметом закупівлі: «Поточний ремонт в приміщеннях амбулаторії №1 та №2 в будівлі КНП «ЦПМСД № 2» Голосіївського району м. Києва за адресою: вул. Голосіївська, 53». Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» становить 2 186 924,00 грн. Джерело фінансування – кошти UNICEF, відповідно до листа від 19.03.2025 р. №UKR/MOU2025802.

Очікувана вартість розрахована за наданим документами UNICEF технічними звітами ТОВ «Основа» та кошторисними розрахунками та доведеними сумами на поточний ремонт в приміщеннях амбулаторії №1 та №2 згідно листа UNICEF від 19.03.2025 р. №UKR/MOU2025802.

Провідний економіст



Руднев

Олексій РУДНЕВ